

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi pentru Licee

Beneficiar: Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi

Titlul subproiectului: „Performanțe crescute pentru un bacalaureat de succes”

Acord de grant nr. SGL/RII/630/02.10.2018

Nr. 86 din 20.11.2018

Dorohoi, 20.11.2018

**INVITAȚIE DE PARTICIPARE
pentru achiziția de lucrări**

Stimate Doamne/ Stimați Domni:


1. Beneficiarul **Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi** a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale - Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee derulată în Proiectul privind învățământul secundar – ROSE, și intenționează să utilizeze o parte din fonduri pentru contractarea lucrărilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare. În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru următoarele lucrări:

Efectuarea de lucrări pentru renovare săli clasă (gresie tip parchet, dogamin tencuială, var lavabil, manoperă) – 3 săli clasă

2. Ofertanții pot depune o singură ofertă care să includă toate lucrările solicitate, conform Devizului estimativ al lucrărilor (inclusiv schițele și specificațiile aferente), anexat acestei Invitații (Anexa A). Locația proiectului poate fi inspectată de ofertanți în orice moment înainte de depunerea ofertelor. Activitățile trebuie finalizate în termen de 40 zile de la semnarea contractului de către ambele părți.
3. Oferta dumneavoastră, în formatul indicat în Anexa B, va fi întocmită în conformitate cu termenii și condițiile de execuție precizate și va fi trimisă la:
Adresa: strada Poștei, nr. 14, localitatea Dorohoi, județul Botoșani, cod poștal 715200
Telefon/Fax: 0231611961/0231611961
E-mail: semdorohoi@yahoo.com
Persoană de contact: Chichioacă Petru-Georgel – coordonator de grant
4. Se acceptă oferte transmise în original, prin e-mail sau fax. *(în cazul ofertei transmise prin E-mail/fax, solicităm transmiterea ulterioară, într-un timp rezonabil, a ofertei în original)*
5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menționată la alineatul 3 este: 27.11.2018, ora 12:00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă.
6. Prețul ofertat. Prețul total trebuie să includă și costurile legate de transport, instalare/montare *[dacă este cazul]* și orice alte costuri locale necesare execuției lucrărilor la următoarea locație **Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi**, strada Poștei, nr. 14, localitatea Dorohoi, județul Botoșani, cod poștal 715200. Oferta va fi exprimată în Lei, iar TVA va fi indicat separat.
7. Valabilitatea ofertei. Oferta dumneavoastră trebuie să fie valabilă cel puțin 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor menționată la alin. 5 de mai sus.

8. Calificarea ofertantului. Oferta dvs. trebuie să fie însoțită de următoarele documente de calificare:
- copie a Certificatului de Înregistrare sau a Certificatului Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte numele complet, sediul și domeniul de activitate;
 - informații privind experiența anterioară a firmei și contracte similare (obiect, valoare); *(opțional)*
 - informații privind echipa propusă pentru executarea contractului. *(opțional)*
- Absența documentelor mai sus menționate poate duce la descalificarea ofertantului.
9. Evaluarea și acordarea contractului. Doar ofertele depuse de ofertanți calificați și care îndeplinesc cerințele tehnice, vor fi evaluate prin compararea prețurilor. Contractul se va acorda firmei care îndeplinește toate cerințele solicitate, conform *Devizului estimativ al lucrărilor*, și care oferă cel mai mic preț total evaluat, fără TVA.
10. Vă rugăm să confirmați primirea acestei Invitații de Participare și să menționați dacă urmează să depuneți o ofertă sau nu.

Responsabil de achiziție
Pr. prof. Budacă Teodor-Cătălin



A. SPECIFICAȚII TEHNICE

1	Specificații tehnice solicitate <i>Efectuarea de lucrări pentru renovare săli clasă (gresie tip parchet, dogamin tencuială, var lavabil, manoperă)</i>
	• Desfacere pardoseli calde Se va șlefui și aspira stratul suport în vederea îndepărtării tuturor resturilor și impurităților aflate pe suprafața ce urmează a fi montată gresia Înainte de fixarea plăcilor, suprafața pe care acestea urmează să fie fixate va fi uscată Se va face o aranjare pe uscat a plăcilor, pe conturul pardoselii pentru trasarea apoi cu sfoara a rosturilor. Se va urmări din trasaj ca un număr cât mai mic de plăci să rezulte tăiate. Nu se vor executa mai multe tăieturi decât este necesar. În general, nu se vor executa tăieturi prin care se obțin plăci mai mici decât jumătate din dimensiune. Suprafețele plăcilor vor fi centrate și echilibrate. Se vor netezi toate muchiile tăiate cu piatra de carborund; nu se vor fixa plăci cu muchii crestate (zig-zag) sau exfoliate. Plăcile vor fi așezate uniform • Montare Gresie tip parchet, pentru 3 săli – 3 buc X 50,62 m² <i>Aspect: Antichizat, Imitatie de lemn</i> <i>Forma dreptunghiulară</i> <i>Grosime: 0,9 cm</i> <i>Culoare: Bej</i> <i>Dimensiune 14 cm x 42 cm</i> <i>Continut per pachet: 26 Bucati</i> <i>Continut per pachet: 1,53 m²</i>
	<i>Operațiuni pregătitoare</i> Lucrările ce trebuie efectuate înainte de începerea executării tencuielilor: - controlul suprafețelor care urmează a fi tencuite; - suprafețele suport să fie curate; - suprafețele pe care se aplică să nu prezinte abateri de la verticalitate și planeitate, mai mari decât cele prescrise pentru elementele de construcții Tencuială cu Dogamin, culoare gri pentru 3 săli – 3 buc X 34,24 m² Are compoziția pe bază de apă cu granule de cuarț colorate; se aplică pe suprafețe de zidărie la interior și este concepută special pentru decorarea soclurilor. <i>Tencuială mozaicată colorată</i> <i>aderenta excelenta la suport</i> • <i>aderență excelentă la suport</i> • <i>rezistentă la uzură și la intemperii</i> • <i>rezistentă la acțiunea microorganismelor (mucegai)</i> • <i>aplicare și prelucrare ușoară</i> • <i> timp de uscare redus</i> • <i>caracter nepoluant</i> <i>Caracteristicile produsului: putere de acoperire – număr de straturi: 1; timp de uscare în profunzime 24 ore.</i>
	<i>Înainte de începerea lucrărilor de vopsitorie se va verifica dacă suprafețele suport au atins umiditatea de regim 3% pentru suprafețele tencuite.</i> <i>Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depășit.</i>

1	Specificații tehnice solicitate <i>Efectuarea de lucrări pentru renovare săli clasă (gresie tip parchet, dogamin tencuială, var lavabil, manoperă)</i>
	<i>În prealabil, se face verificarea și rectificarea eventuală a stratului suport.</i> <i>Vopsitoria cu vopsea de dispersie lavabilă se realizează, aplicând vopseaua manual în două straturi. Diluarea vopselei se va face conform indicațiilor fabricantului. Al doilea strat de vopsitorie se va aplica numai după uscarea completă a primului strat.</i> <i>La reluarea lucrului, vopseaua va fi omogenizată în prealabil.</i> <i>Executarea manuală a vopsitoriei se realizează cu trafalet.</i> <i>Înainte de aplicarea unui strat trebuie ca stratul precedent să fie bine uscat.</i> • Vopsitorie cu Var lavabil pentru văruit 3 Săli 3 buc X 93,44 m² <i>vopsea culoare alb, pentru interior,</i> <i>Compoziție: apă, var, materiale de umplutură, lianți pe bază de dispersie, aditivi</i> <i>Caracteristicile produsului: aspect – dispersie omogenă, fără depuneri sau impurități, peliculă uniformă albă; putere de acoperire – număr de straturi: 2; clasa de rezistență la frecarea umedă: clasa 5; timp de uscare 20⁰C: parțial 4 ore, total 24 ore.</i>
	La începerea lucrărilor de amenajare, executantul va asigura debranșarea spațiului de la utilități. Pe parcursul efectuării lucrărilor, executantul va respecta condițiile de protecție a muncii.
	Executantul va asigura depozitarea, transportul și predarea la depozitul de deșeuri a tuturor deșeurilor rezultate în urma lucrărilor.
	Executantul va suporta toate cheltuielile pentru realizarea lucrărilor (transport, procurare de materiale, manopere, montaj, proiectare și alte cheltuieli imprevizibile ce se subînțeleg din prezentul caiet de sarcini.
	Lucrările propuse nu afectează structura de rezistență a clădirii, intervențiile fiind doar de refinisare a spațiului interior și de adaptare și modificare a instalațiilor existente în conformitate cu planurile de amenajare propuse.

B. DEVIZUL ESTIMATIV AL LUCRĂRILOR ȘI TERMENE DE EXECUȚIE

Art. de lucrare	Descrierea lucrării	Unitate de măsură	Cantitate	NECESAR ESTIMAT			Termen de execuție
				material	manoperă	utilaje	
1	Montare Gresie tip parchet	mp	151,86				31.12.2018
2	Tencuială cu Dogamin	mp	102,72				31.12.2018
3	Vopsitorie cu Var lavabil	mp	280,32				31.12.2018

C. AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE, AVIZELE ȘI APROBĂRILE NECESARE

- Nu este cazul

Anexa

Termeni și Condiții de Execuție*¹

Achiziția de **lucrări pentru renovare săli clasă**
(gresie tip parchet, dogamin tencuială, var lavabil, manoperă)

Proiect: *Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)*

Titlul subproiectului: „**Performanțe crescute pentru un bacalaureat de succes**”

Beneficiar: **Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ioan Iacob” Dorohoi**

Ofertant: _____

1. Oferta de pret [a se completa de către Ofertant]

Nr. crt. (1)	Denumirea lucrărilor (2)	Cant. (3)	Pret unitar (4)	Valoare Totala fără TVA (5=3*4)	TVA (6=5* %TVA)	Valoare totala cu TVA (7=5+6)
1	Montare Gresie tip parchet	151,86 m ²				
2	Tencuială cu Dogamin	102,72 m ²				
3	Vopsitorie cu Var lavabil	280,32 m ²				
	TOTAL					

2. **Preț fix:** Prețul indicat mai sus este ferm și fix și nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

3. **Grafic de execuție:** Execuția lucrărilor se efectuează în cel mult 4 săptămâni de la semnarea Contractului/ Notei de Comanda, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: **[a se completa de către Ofertant]**

Nr. crt.	Denumirea lucrărilor	Cant.	Termene de execuție
1	Montare Gresie tip parchet	151,86 m ²	
2	Tencuială cu Dogamin	102,72 m ²	
3	Vopsitorie cu Var lavabil	280,32 m ²	

4. **Plățile** se vor efectua în lei, ulterior execuției parțiale/totale a lucrărilor, pe baza facturilor Executantului și a procesului - verbal de recepție, conform *Graficului de execuție al lucrărilor*.

5. **Garanție:** Lucrările executate vor fi acoperite de garanție cel puțin 1 an de la data execuției. Vă rugăm să menționați perioada de garanție și termenii garanției în detaliu.

¹ Anexa Termeni și Condiții de Execuție este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește execuția lucrărilor (Pct. 3 – perioada de execuție a lucrărilor, pct. 6A – Specificații Tehnice solicitate). Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3, pct.6B și pct. 7 - și îl returnează, semnat, Beneficiarului, dacă acceptă condițiile de execuție a lucrărilor cerute de Beneficiar.

6. **Specificații Tehnice:**

(de inserat specificațiile tehnice ale lucrărilor, conform Caietului de sarcini):

A. Specificații tehnice solicitate <i>Efectuarea de lucrări pentru renovare săli clasă (gresie tip parchet, dogamin tencuială, var lavabil, manoperă)</i>	B. Specificații tehnice oferite
• Desfacere pardoseli calde Se va șlefui și aspira stratul suport în vederea îndepărtării tuturor resturilor și impurităților aflate pe suprafața ce urmează a fi montată gresia Înainte de fixarea plăcilor, suprafața pe care acestea urmează să fie fixate va fi uscată Se va face o aranjare pe uscat a plăcilor, pe conturul pardoselii pentru trasarea apoi cu sfoara a rosturilor. Se va urmări din trasaj ca un număr cât mai mic de plăci să rezulte tăiate. Nu se vor executa mai multe tăieturi decât este necesar. În general, nu se vor executa tăieturi prin care se obțin plăci mai mici decât jumătate din dimensiune. Suprafețele plăcilor vor fi centrate și echilibrate. Se vor netezi toate muchiile tăiate cu piatra de carborund; nu se vor fixa plăci cu muchii crestate (zig-zag) sau exfoliate. Plăcile vor fi așezate uniform • Montare Gresie tip parchet, pentru 3 săli – 3 buc X 50,62 m² <i>Aspect: Antichizat, Imitatie de lemn</i> <i>Forma dreptunghiulară</i> <i>Grosime: 0,9 cm</i> <i>Culoare: Bej</i> <i>Dimensiune 14 cm x 42 cm</i> <i>Continut per pachet: 26 Bucati</i> <i>Continut per pachet: 1,53 m²</i>	
<i>Operațiuni pregătitoare</i> Lucrările ce trebuie efectuate înainte de începerea executării tencuielilor: - controlul suprafețelor care urmează a fi tencuite; - suprafețele suport să fie curate; - suprafețele pe care se aplică să nu prezinte abateri de la verticalitate și planeitate, mai mari decât cele prescrise pentru elementele de construcții	

Tencuială cu Dogamin, culoare gri pentru 3 săli – 3 buc X 34,24 m² Are compoziția pe bază de apă cu granule de cuarț colorate; se aplică pe suprafețe de zidărie la interior și este concepută special pentru decorarea soclurilor. <i>Tencuială mozaicată colorată</i> <i>aderenta excelenta la suport</i> • <i>aderență excelentă la suport</i> • <i>rezistentă la uzură și la intemperii</i> • <i>rezistentă la acțiunea microorganismelor (mucegai)</i> • <i>aplicare și prelucrare ușoară</i> • <i> timp de uscare redus</i> • <i>caracter nepoluant</i> <i>Caracteristicile produsului: putere de acoperire – număr de straturi: 1; timp de uscare în profunzime 24 ore.</i>	
<i>Înainte de începerea lucrărilor de vopsitorie se va verifica dacă suprafețele suport au atins umiditatea de regim 3% pentru suprafețele tencuite.</i> <i>Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depășit.</i> <i>În prealabil, se face verificarea și rectificarea eventuală a stratului suport.</i> <i>Vopsitoria cu vopsea de dispersie lavabilă se realizează, aplicând vopseaua manual în două straturi. Diluarea vopselei se va face conform indicațiilor fabricantului. Al doilea strat de vopsitorie se va aplica numai după uscarea completă a primului strat.</i> <i>La reluarea lucrului , vopseaua va fi omogenizată în prealabil.</i> <i>Executarea manuală a vopsitoriei se realizează cu trafalet.</i> <i>Înainte de aplicarea unui strat trebuie ca stratul precedent să fie bine uscat.</i> • Vopsitorie cu Var lavabil pentru văruit 3 Săli 3 buc X 93,44 m² <i>vopsea culoare alb, pentru interior,</i> <i>Compoziție: apă, var, materiale de umplutură, lianți pe bază de dispersie, aditivi</i> <i>Caracteristicile produsului: aspect – dispersie omogenă, fără depuneri sau impurități, peliculă uniformă albă; putere de acoperire – număr de straturi: 2; clasa de rezistență la frecarea umedă: clasa 5; timp de uscare 20⁰C: parțial 4 ore, total 24 ore.</i>	
La începerea lucrărilor de amenajare, executantul va asigura debransarea spațiului	

de la utilități. Pe parcursul efectuării lucrărilor, executantul va respecta condițiile de protecție a muncii.	
Executantul va asigura depozitarea, transportul și predarea la depozitul de deșeuri a tuturor deșeurilor rezultate în urma lucrărilor.	
Executantul va suporta toate cheltuielile pentru realizarea lucrărilor (transport, procurare de materiale, manopere, montaj, proiectare și alte cheltuieli imprevizibile ce se subînțeleg din prezentul caiet de sarcini.	
Lucrările propuse nu afectează structura de rezistență a clădirii, intervențiile fiind doar de refinisare a spațiului interior și de adaptare și modificare a instalațiilor existente în conformitate cu planurile de amenajare propuse.	

7. Devizul estimativ al lucrărilor

Art. de lucrare	Descrierea lucrării	U.M.	Cantitate	PREȚUL UNITAR AL LUCRĂRII ² (în Lei, fără TVA)			PREȚUL TOTAL AL LUCRĂRII (în Lei, fără TVA)			
				material	manoperă	utilaje	material	manoperă	utilaje	TOTAL
1	Montare <i>Gresie tip parchet</i>	mp	151,86							
2	Tencuială cu <i>Dogamin</i>	mp	102,72							
3	Vopsitorie cu <i>Var lavabil</i>	mp	280,32							

PREȚ TOTAL (fără TVA)	
TVA	
VALOAREA TOTALĂ (TVA inclus) a lucrărilor de executat	

NUMELE OFERTANTULUI _____

Semnătură autorizată _____

Locul: _____ Data: _____

² Prețurile unitare sunt stabilite, ținând cont de faptul că includ și orice alte costuri adiacente aferente execuției lucrărilor, precum transportul la șantier etc.